

STADE DE LA GILARDERIE BATIMENT A

Dans le cadre de mon alternance, j'ai mené l'analyse technique d'une chaufferie afin d'en optimiser le plan de maintenance. J'ai ainsi procédé à l'intégration d'un automate de télégestion WIT REDY, dont le rôle est de superviser la régulation du chauffage assurée par un régulateur ELESTA avec lequel je communique en MODBUS via du RS485.

Cette intervention s'inscrit pleinement dans une démarche de maintenance améliorative. Elle modernise significativement l'installation existante en apportant les bénéfices suivants :

- Accessibilité : Le système devient consultable et pilotable à distance en temps réel.
- Surveillance proactive : Les anomalies techniques (défauts de pompes, manque de pression d'eau, baisse de température) sont immédiatement détectées et signalées.
- Gain en réactivité : Le diagnostic à distance permet d'anticiper les pannes de chauffage sans avoir à attendre le signalement d'un usager (gardien ou directeur de site) ni à se déplacer sur place pour un premier constat.



Lun. 28 Sep.
9:28 18,4°C
QUANTIEME 271

STADE GILARDERIE BAT A

Utilisateur : Admin déconnecté



DEFAUTS

DEF MANQUE D'EAU		NORMAL
DEF CHAUDIERE		NORMAL
DEF BUS REGUL		NORMAL
DEF SECTEUR		NORMAL
DEF CLIP		NORMAL
DEF BATTERIE		NORMAL

COMPTEURS

CPT EAU INDEX		M3
CPT EAU M-1		M3
CPT EAU H-1		M3
CPT EAU J-1		M3

RADIATEURS

DEF POMPE 1 RADIA		NORMAL
DEF POMPE 2 RADIA		NORMAL
DEF TEMP AMB BASSE		NORMAL
ETAT PPE RADIA 1		ARRET
ETAT PPE RADIA 2		ARRET
TEMP AMBIANTE		327,7 °C
TEMP DEPART RESEAU		28,2 °C
CSG DEPART RESEAU		22,7 °C
CSG CONFORT RADIA		20,0 °C
CSG REDUIT RADIA		15,0 °C
CSG HORS-GEL RADIA		10,0 °C
Etat Réseau RADIATEURS		HORS GEL
DEB REDUIT 1		200
FIN REDUIT 1		200
DEB REDUIT 2		200
FIN REDUIT 2		200
ETAT REDUIT RADIA		
JOUR CHAUFF RADIA 1		200
HEURE CHAUFF RADIA 1		909
JOUR CHAUFF RADIA 2		201
HEURE CHAUFF RADIA 2		1010
JOUR CHAUFF RADIA 3		202
HEURE CHAUFF RADIA 3		1010
JOUR CHAUFF RADIA 4		203
HEURE CHAUFF RADIA 4		1010
ETAT JOUR CHAUFF RADIA		

ECS

DEF POMPE BOUCLAGE E.C.S.		NORMAL
DEF TEMP BOUCLAGE ECS BASSE		NORMAL
ETAT PPE BOUCLAGE ECS		ARRET
TEMP BOUCLAGE E.C.S.		41,8 °C
CSG CONFORT ECS		55,0 °C
CSG REDUIT ECS		5,0 °C
CSG HORS-GEL ECS		5,0 °C



COURBES

CHAUDIERE

TEMP DEPART CHAUDIERE		37,0 °C
CSG DEPART CH		41,7 °C

Constat : Absence de sonde d'ambiance remontant une valeur par défaut erroné ainsi que l'absence de tête communicante sur le compteurs d'eau m'empêchant de remonter sa valeur.

Les « Heure CHAUFF » fonctionnent par découpage de la valeur, exemple :918 donneras dans le programme un début à 9h et une fin à 19h, 1220 sera de 12h à 20h, etc...